

Le pareti mobili trasversali al corridoio centrale sono state previste in corrispondenza delle gole di alloggiamento dei corpi illuminanti lineari, ivi rimossi.

L'impresa aggiudicataria dovrà prevedere la chiusura della gola a filo del controsoffitto a suo onere e carico, o in base al proprio sistema costruttivo, o utilizzando gli stessi profili di tamponamento già posizionati in corrispondenza dei corridoi.